

Приложение № 8  
к приказу ФАС России  
от 07.04.2014 № 231/14

**ИНФОРМАЦИЯ  
О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ  
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПОДСОЕДИНЕНИЕМ)  
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ за 2015год ООО "НГРС"**

№ п/п	Наименование газораспределительной сети	Зона входа в газораспределительную сеть	Зона выхода из газораспределительной сети	Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения	Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сеть газораспределения поселок "Западный"	АГРС-Нягань	Граница разграничения балансовой ответственности с: 1. Частными лицами	Получение технических условий подключения объектов к газораспределительным сетям в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1314 от 30.12.2013г. "Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения"	Предоставление в газораспределительную организацию пакета разрешительных документов для получения технических условий. Рассмотрение пропускной способности газовых сетей, обеспечивающих подачу газа потребителю	Проверка готовности объекта к проведению работ по присоединению к газораспределительной сети	Проверка наличия исполнительно-технической документации; осмотр присоединяемого газопровода, отключающих устройств, места присоединения, средств ЭХЗ, котлована для производства работ	Оповещение потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа (при необходимости)	Оповещение потребителей газораспределительной сети о времени производства работ по присоединению газопровода, связанных с прекращением подачи газа или снижением его давления, не позднее, чем за 3 суток до начала работ
Разработка на основании технических условий проектной документации на газификацию объекта				Выполнение проектной документации. Согласование проектной документации заказчиком с газораспределительной организацией на соответствие ее выданным техническим условиям. Проектная документация подлежит экспертизе промышленной безопасности в установленном порядке	Подготовительные работы для фактического присоединения объекта к газораспределительной сети: перекрытие отключающих устройств, отсоединение газовых вводов в здания от внутренних газопроводов; организация проветривания котлованов для врезки; подготовка места врезки; установка манометров и продувочных свечей; опрессовка воздухом давлением 0,02МПа присоединяемого газопровода	Разработка плана организации работ и извещение организаций, участвующих в проведении работ и АДС; подготовка инструментов и механизмов; изготовление узлов присоединения; обеспечение наличия транспортных средств и компрессоров; оформление наряда-допуска на производство газоопасных работ			
Выполнение строительно-монтажных работ				Оформление разрешения на строительство Осуществление в процессе строительства государственного строительного надзора. Заключение договора на проведение технического надзора за строительством объекта	Выполнение работ по присоединению объекта	Выполнение работ по фактическому присоединению объекта			
Приемка в эксплуатацию законченного строительством объекта - наружного газопровода				Создание комиссии для приемки законченного строительством наружного газопровода и газового оборудования. Оформление "Акта приемки законченного строительством газопровода"	Пуск газа	Продувка газом присоединяемого газопровода			

				Осуществление мероприятий по присоединению объекта к газораспределительной сети	Заключение договора на выполнение работ по присоединению объекта к газораспределительной сети	Заключительные работы	Проверка герметичности сварных швов врезки; обход трассы присоединенного газопровода; выполнение изоляции газопровода в месте присоединения; засыпка котлована в месте присоединения; включение средств ЭХЗ; отметка в наряде на газоопасные работы Оформление документации по присоединению объекта к		
				Ввод объекта в эксплуатацию	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Заключение договора на техническое обслуживание с газораспределительной организацией				
2	Сеть газораспределения 5 мкр, 1 и 2 кольцо	АГРС-Нягань	Граница разграничения балансовой ответственности и с: 1. Частными лицами	то же	то же	то же	то же	то же	то же
3	Сеть газораспределения 6 мкр 1 и 2 кольцо	АГРС-Нягань	Граница разграничения балансовой ответственности и с: 1. Частными лицами	то же	то же	то же	то же	то же	то же
4	Сеть газораспределения 7 мкр, 1 и 2 кольцо	АГРС-Нягань	Граница разграничения балансовой ответственности и с: 1. Частными лицами	то же	то же	то же	то же	то же	то же
5	Сеть газораспределения мкр. Финский от жилого дома № 223 до 243 по ул. Уральская	АГРС-Нягань	Граница разграничения балансовой ответственности и с: 1. Частными лицами	то же	то же	то же	то же	то же	то же